

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Η μεταφορά και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής γίνεται σε αδειοδοτημένο χώρο στην περιοχή της Μαλακάσας.

Η χιλιομετρική απόσταση είναι 44,5 km εκ των οποίων 1,5km εντός της αστικής περιοχής των Α. Λιοσίων και 43 km σε οδό καλής βατότητας εκτός σχεδίου.

Εκ των ανωτέρω και με βάση την εγκύκλιο 18/2014 του Υπουργείου Υποδομών προκύπτει επιπλέον κόστος δαπάνης μεταφορικών για την αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής:

$$1,5 \times 0,28 = 0,42$$

$$43 \times 0,19 = 8,17$$

Σύνολο: 8,59 euro

Τα σκύρα που είναι απαραίτητα για την επίχωση των ορυγμάτων θα μεταφερθούν από αδειοδοτημένο λατομείο επί της Εθνικής οδού Ελευσίνας-Θήβας που απέχει 35 km εκ των οποίων 1,5km εντός της αστικής περιοχής των Α. Λιοσίων και τα 33,5 km σε οδό καλής βατότητας.

Εκ των ανωτέρω και με βάση την εγκύκλιο 18/2014 του Υπουργείου Υποδομών προκύπτει επιπλέον κόστος δαπάνης μεταφορικών για τις ανάγκες κατάλληλων σκύρων:

$$1,50 \times 0,28 = 0,42$$

$$33 \times 0,19 = 6,36$$

Σύνολο: 6,78 euro

Τέλος η προμήθεια των ασφαλτικών γίνεται από αδειοδοτημένο εργοστάσιο επί της οδού Ελευσίνα- Δερβενοχώρια σε απόσταση 15km εκ των οποίων 1,5km εντός αστικής περιοχής των Α. Λιοσίων και 13,5 km σε οδό καλής βατότητας.

$$1,5 \times 0,28 = 0,42$$

$$13,5 \times 0,19 = 2,60$$

Σύνολο: 3,03 euro