

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	1.1	ΟΙΚ 2112	436,80	6,60	2.882,88		
							2,80+3,80		
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	m3	1.2	ΟΙΚ 2124	47,00	8,30	390,10		
							4,50+3,80		
Σύνολο							3.272,98	3.272,98	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 2 : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	m3	2.1	ΟΔΟ 3211	436,80	15,30	6.683,04		
							11,50+3,80		
4	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	m3	2.2	ΟΔΟ 3221	87,36	11,50	1.004,64		
							7,70+3,80		
Σύνολο							7.687,68	7.687,68	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 3 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20	m3	3.1	ΟΙΚ 3214	67,68	90,00	6.091,20		
6	Ευλότοποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	3.2	ΟΙΚ 3816	338,40	15,70	5.312,88		
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C	kg	3.3	ΟΙΚ 3873	3.384,00	1,07	3.620,88		
Σύνολο							15.024,96	15.024,96	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 4 : ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ									
8	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	kg	4.1	ΥΔΡ 6752	376,00	3,10	1.165,60		
9	Σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2"	m	4.2	ΟΙΚ 6428	1.213,13	16,00	19.410,11		
10	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	m2	4.3	ΟΙΚ 6448	721,92	4,36	3.147,57		
11	Δίφυλλη θύρα περίφραξης από σιδηροσωλήνες κυκλιδωμάτων	Τεμ.	4.4	ΟΙΚ 6428	1,00	430,64	430,64		
Σύνολο							24.153,92	24.153,92	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 5 : ΚΑΛΥΨΕΙΣ									
12	Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και εργασία πλήρους τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα	m2	5.1	ΣΧ. ΟΙΚ 7396	2.163,20	18,00	38.937,60		
Σύνολο							38.937,60	38.937,60	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 6 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
13	Εστίες mini football	Ζευγ.	6.1	ΟΙΚ 6423	1,00	800,00	800,00		
14	Δίχτυ περίφραξης με μάτι 8.5x8.5cm πολυαιθυλενίου, στριφτό με κόμπο πάχους 2.5mm	m2	6.2	ΟΙΚ 6448	376,00	1,56	586,56		
Σύνολο							1.386,56	1.386,56	

Άθροισμα		90.463,70
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18%	16.283,47
Σύνολο		106.747,17
Απρόβλεπτα	15%	16.012,08
Άθροισμα		122.759,25
Αναθεώρηση		0,00
Άθροισμα		122.759,25
Φ.Π.Α.	24%	29.462,22
Γενικό Σύνολο		152.221,47

ΦΥΛΗ 16 - 01 -2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ελένη Μισαηλίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΦΥΛΗ 16 - 01 -2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Μαραγκός Νικόλαος
Αρχιτέκτων Πολιτικός Μηχ/κός