

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A,T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκσκαφές. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	001	A-2	m3	199,80
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	002	A-12N	m3	1.060,00
3	Τροποποίηση στάθμης επισκέψεως και υδροσυλλογής στο οδόστρωμα με καλύμματα κυκλικά ή ορθογώνια.	003	ΣΧ Β-85.1	Τεμ.	1.500,00
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας σε οποιοδήποτε βάθος.	004	ΣΧ Δ-2Α.1	m2	768.636,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη.	005	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	m2	349.118,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	006	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	m2	1.210.352,00
4	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	007	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-5.1	m2	373.799,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	008	ΣΧ ΣΧΔ-8Α.1	m2	997.852,40
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	009	ΣΧ Δ-Θ.1	ton	38.914,00
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	010	ΝΕΤΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	m2	3.992,00
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.	011	ΝΕΤΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.2	m2	209,50
9	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα	012	ΣΧ 4521 Β.1	m2	9.681,00
10	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα	013	ΣΧ 4720.1	Kg	26.248,50
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	014	ΟΔΟΕ-9.6	Μήνας	1.650,00
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	015	ΥΔΡ1.03	Μήνας	36
3	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών	016	ΥΔΡ1.05	Μήνας	36

ΦΥΛΗ 14 - 07 -2020
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΥΛΗ 14 - 07 -2020
 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.