

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 15/3/2018

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησες	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ											
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ											
1	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	NET ΟΙΚ-Α 20.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00	1.1	ΟΙΚ 2112 100,00%	m3	147,2	6,6 * (2,8+3,8)	0,00%	971,52	
2	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET Ν ΟΙΚ-Α 020.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00	1.2	ΟΙΚ 2124 100,00%	m3	27,5	8,3 * (4,5+3,8)	0,00%	228,25	
Αθροισμα Εργασιών :										1.199,77	1.199,77
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ											
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.1.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	2.1	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	45,36	90	0,00%	4.082,40	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00	2.2	ΟΙΚ 3816 100,00%	m2	226,8	15,7	0,00%	3.560,76	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	2.3	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	2268	1,07	0,00%	2.426,76	
Αθροισμα Εργασιών :										10.069,92	10.069,92
1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ											
6	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	3.1	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	147,2	15,3 * (11,5+3,8)	0,00%	2.252,16	
7	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-23		3.2	ΟΔΟ 3121.Α 100,00%	m3	29,44	11,5 * (7,7+3,8)	0,00%	338,56	
8	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 5Χ5 τελευταίας γενιάς	NET Ν ΠΡΣ 013.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02	3.3	ΠΡΣ 5510 100,00%	m2	714	18	0,00%	12.852,00	
Αθροισμα Εργασιών :										15.442,72	15.442,72
1.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ											
9	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.	NET ΥΔΡ-Α 11.2.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03	4.1	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	212	3,1	0,00%	657,20	
Σε μεταφορά:										657,20	26.712,41

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησ ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπ ωση (%)	Δαπάνη		
										Μερική (€)	Ολική (€)	
Από μεταφορά:										657,20	657,20	
10	Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ3 "	ΟΙΚ 064.26.3.1		4.2	ΟΙΚ 6428 100,00%	μμ	684	16	0,00%	10.944,00	13.706,08	
11	Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή.	NET ΟΙΚ-Α 64.48		4.3	ΟΙΚ 6448 100,00%	m2	384	4,36	0,00%	1.674,24		
12	Θύρα περίφραξης από σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ3" και συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΟΙΚ 062.21.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00	4.4	ΟΙΚ 6221 100,00%	Τεμ.	1	430,64	0,00%	430,64		
Αθροισμα Εργασιών :										13.706,08		13.706,08
13	1.5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Εστίες ποδοσφαίρου 5Χ5 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ 064.26.3.2		5.1	ΟΙΚ 6428 100,00%	Ζευγ.	1	800	0,00%	800,00		
14	Δίχτυ περίφραξης	ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ 064.48.1		5.2	ΟΙΚ 6448 100,00%	m2	220	1,56	0,00%	343,20		
Αθροισμα Εργασιών :										1.143,20		1.143,20

Εργασίες Προυπολογισμού		41.561,69
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	7.481,10
Σύνολο :		49.042,79
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%)	15,00%	7.356,42
Σύνολο :		56.399,21
Ποσό για αναθεωρήσεις		52,40
Σύνολο :		56.451,61
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	13.548,39
Γενικό Σύνολο :		70.000,00

Φυλή 15/03/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Φυλή Μάρτιος 2018
Η Μελετήτρια Μηχανικός

ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.