

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιου: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ε-Θ2Π). 26/04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδ. Άρθρου	Μον. Μετρ.	Κωδικός ΕΤΕΠ
A.	<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>				
1.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	ΟΔΟ Α-2	m3	1501-02-02-01-00:2009
1.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	ΟΔΟ Α-3.3	m3	1501-02-02-01-00:2009
1.3	σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	3	ΟΔΟ Α-2.1	m3	1501-02-02-01-00:2009
1.4	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	4	ΟΔΟ Α-9	m	-
1.5	Καθαίρεση περιφράξεων από συρματοπλέγμα	5	ΟΔΟ Α-10	m	-
1.6	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	6	ΟΔΟ Α-18.1	m3	1501-02-06-00-00:2009
1.7	Κατασκευή επιχωμάτων	7	ΟΔΟ Α-20	m3	1501-02-07-01-00:2009
1.8	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	8	ΟΔΟ Α-23	m3	-
1.9	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων, επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	9	ΟΔΟ Β-4.1	m3	1501-02-07-01-00:2009
1.10	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίου	10	ΥΔΡ 4.04	m2	-
1.11	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	11	ΥΔΡ 4.05	m	-
1.12	Καθαίρεση μαντρότοιχων και λοιπών κατασκευών από υλικά παντός	12	ΣΧ ΟΙΚ22.15	μμ	-
1.13	Ανακατασκευή μαντρότοιχων, περιφράξεων και λοιπών κατασκευών	13	ΣΧ ΟΙΚ46.01	μμ	-
B.	<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>				
2.1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	14	ΟΔΟ Β-51	m	1501-05-02-01-00:2009
2.2	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm	15	ΟΙΚ 73.16.02	m2	-
2.3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	16	ΟΔΟ Β-29.2.2	m3	1501-01-01-01-00:2009 1501-01-01-02-00:2009 1501-01-01-03-00:2009 1501-01-01-04-00:2009 1501-01-01-05-00:2009 1501-01-01-07-00:2009 1501-01-03-00-00:2009 1501-01-04-00-00:2009 1501-01-05-00-00:2009
2.4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με κυβόλιθους	17	ΣΧ Β-52.1.N	m2	-

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιου: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ε-Θ2Π). 26/04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδ. Άρθρου	Μον. Μετρ.	Κωδικός ΕΤΕΠ
Γ.	<u>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>				
3.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	18	ΟΔΟ Β-29.2.1	m3	1501-01-01-01-00:2009 1501-01-01-02-00:2009 1501-01-01-03-00:2009 1501-01-01-04-00:2009 1501-01-01-05-00:2009 1501-01-01-07-00:2009 1501-01-03-00-00:2009 1501-01-04-00-00:2009 1501-01-05-00-00:2009
3.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m	19	ΟΔΟ Γ-1.2	m2	1501-05-03-03-00:2009
3.3	Βαση οδοστρωσίας πάχους 0,10m	20	ΟΔΟ Γ-2.2	m2	1501-05-03-03-00:2009
Δ.	<u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>				
4.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	21	ΟΔΟ Δ-2.2	m2	1501-05-03-14-00:2009
4.2	Ασφαλτική προεπάλειψη	22	ΟΔΟ Δ-3	m2	1501-05-03-11-01:2009
4.3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	23	ΟΔΟ Δ-4	m2	-
4.4	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	24	ΟΔΟ Δ-5.1	m2	1501-05-03-11-04:2009
4.5	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	25	ΟΔΟ Δ-7	m2	1501-05-03-11-04:2009
4.6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	26	ΟΔΟ Δ-8.1	m2	1501-05-03-11-04:2009
Ε.	<u>ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>				
5.1	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	27	ΟΔΟ Ε-9.6	τεμ	0000-05-04-06-00:2005
5.2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	28	ΥΔΡ 1.03	μήνα	-
5.3	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών	29	ΥΔΡ 1.05	μήνα	-
ΣΤ.	<u>ΛΟΙΠΑ</u>				
6.1	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου επίσκεψης	30	ΣΧ Β-66.8.N	τεμ	-