

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ**

**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Α.Μ.: 06/2021
Προϋπολογισμός : 397.295,86 € (με 24 % Φ.Π.Α.)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΑ		ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ
Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (0,15)	ΟΔΟ-N-1123A	m ³	5,05	3.128,34	15.798,12
	<i>ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών (προστίθεται στην τιμή της εκσκαφής)</i>					
	<i>(0,21+0,03)=0,22€/μ3χλμ X</i>	<i>5,00 χλμ</i>	<i>=</i>	<i>1,2</i>		
Α-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών (0,05)	ΟΔΟ-1123A	m ³	4	2.557,50	10.230,00
	<i>Μεταφορά προϊόντων</i>					
	<i>(0,21+0,03)=0,22€/μ3χλμ X</i>	<i>5,00 χλμ</i>	<i>=</i>	<i>1,2</i>		
Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	6,4	50	320,00
	<i>Μεταφορά προϊόντων</i>					
	<i>(0,21+0,03)=0,22€/μ3χλμ X</i>	<i>5,00 χλμ</i>	<i>=</i>	<i>1,2</i>		
B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20					
B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94,2	348	32.781,60
Γ-2	Βάση οδοστρωσίας					
Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	3,6	9.458,34	34.050,02
	<i>Μεταφορά προϊόντων</i>					
	<i>(0,21+0,03)=0,22€/μ3χλμ X</i>	<i>5,00 χλμ</i>	<i>=</i>	<i>1,2</i>		
Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,2	9.458,34	11.350,01
Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας					
Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	10,1	9.458,34	95.529,23
	<i>Μεταφορά προϊόντων</i>					
	<i>(0,21+0,03)=0,22€/μ3χλμ X</i>	<i>5,00 χλμ</i>	<i>=</i>	<i>1,2</i>		

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνωνκατα ΕΛΟΤ EN 1916.					
12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916					
12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	103	350	36.050,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ (€)						236.108,98
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%						42.499,62
Σύνολο						278.608,60
Απρόβλεπτα 15%						41.791,29
ΣΥΝΟΛΟ						320.399,89
Φ.Π.Α. 24%						76.895,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						397.295,86

ΦΥΛΗ 14 - 01 -2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΦΥΛΗ 14 - 01 -2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

