



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ**

**«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ. : 06/2021**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 397.295,86 (με ΦΠΑ 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφική εκμετάλλευση γύρω από τους οικισμούς του Δήμου Φυλής.

Η βελτίωση των υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης αφορά εργασίες εκσκαφών, αποξήλωσης, οδοστρωσίας, ασφαλικών κ.λπ. και όχι συντήρησης των οδών και αφορά οδούς που ανήκουν στην αγροτική περιοχή του Δήμου Φυλής.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω οδοί που πρόκειται να βελτιωθούν, μέσω των ανωτέρω εργασιών, είναι τα ακόλουθα, έξι (6), διακριτά οδικά τμήματα :

Αγροτικές οδοί, στις παρακάτω θέσεις – Τοπωνύμια, του Δήμου Φυλής, συνολικού μήκους 9.957 μέτρων και μέσου πλάτους 5,86 μέτρων, περίπου :

ΤΜΗΜΑ	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ (μέτρα)	ΜΗΚΟΣ ΟΔΩΝ (μέτρα)	ΕΜΒΑΔΟΝ (μ ²)	ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ (μέτρα)
1 ΦΥΛΗ- ΚΡΕΡΕΖΙ	803,41	390,00	1.858,87	4,77
1Α ΦΥΛΗ- ΚΡΕΡΕΖΙ	820,00	405,00	2.238,00	5,53
2 ΦΥΛΗ-ΤΣΟΥΜΠΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ	714,28	870,00	4.537,37	5,22
2Α ΦΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΤΣΟΥΜΠΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ	128,93	60,00	310,41	5,17
3 ΦΥΛΗ ΚΡΕΡΕΖΙ	602,07	270,00	1.502,01	5,56
3Α ΦΥΛΗ ΚΡΕΡΕΖΙ	1,184,00	587,00	3.212,00	5,47
ΣΥΝΟΛΟ	4.252,69	2.582,00	13.658,66	Μ.Ο. = 5,29

Οι Εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής (βλ. Προμέτρηση) :

- Γενική εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες – βραχώδες, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αποθεσιοθάλαμο, σε απόσταση 5 χλμ. περίπου (ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ).
- Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας, σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.
- Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με

σκυρόδεμα C16/20.

- Βάση οδοστρωσίας.
 - Ασφαλτική προεπάλειψη.
 - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και
- Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.

Οι τιμές του συνοδευτικού Τιμολογίου συντάχθηκαν σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 363 Β /19-02-2013, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Το ανωτέρω Έργο προϋπολογίσθηκε και ανέρχεται στο ποσό των 397.295,86 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (320.399,89 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.).

Η διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις :

- Του Νόμου 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).
 - Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 - Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του έργου
 - Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (τα ισχύοντα άρθρα).
 - Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα " Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα." καθώς και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.
 - Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)"
 - Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012
- Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, ...) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΦΥΛΗ 14 - 01 -2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΦΥΛΗ 14 - 01 -2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.