

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διεύθυνση: Αχαρνών 61-63 Άνω Λιόσια
Τ.Κ.: 13341
τηλ.: 2131603481
e-mail: dtexnyp@fyli.gr

Έργο: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές στο Δήμο Φυλής. Α- Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές & Β- Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας μετά από ζημιές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών - Κωδικός ΟΠΣ 5222454 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»
Προϋπολογισμός: 350.000,00 (Με Φ.Π.Α. 24%)
Αριθμός Μελέτης: 175/2024
CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	A/A ΤΙΜΟΛΟΓ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ομάδα Α: Οδοστρωσία				
1	NET ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	100,00
2	NET ΟΔΟ Ν. Γ-7.3	Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος συμπυκνωμένου πάχους από 0,20 έως 0,25 m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης	m ²	3.250,00
3	NET ΟΔΟ Ν.Γ-7.5	Τσιμέντο για την ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με ψυχρή ανακύκλωση	ton	51,19
4	NET ΟΔΟ Δ-2Α	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	m ²	5.850,00
Ομάδα Β: Ασφαλτικά				
5	NET ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	3.250,00
6	NET ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	11.700,00
7	NET ΟΔΟ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	561,60
8	NET ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	9.100,00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 09/10/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: