

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση: Αχαρνών 61-63 Άνω Λιόσια
Τ.Κ.: 13341
τηλ.: 2131603481
e-mail: dtexnyp@fyli.gr

Έργο: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές στο Δήμο Φυλής. Α- Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές & Β- Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας μετά από ζημιές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών - Κωδικός ΟΠΣ 5222454 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

Προϋπολογισμός: 350.000,00 (Με Φ.Π.Α. 24%)

Αριθμός Μελέτης: 175/2024

CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ €	ΟΛΙΚΗ €
Ομάδα Α: Οδοστρωσία								
1	NET ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ - 3121.β	m3	100,00	16,30	1.630,00	
2	NET ΟΔΟ Ν. Γ-7.3	Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος συμπτυκνωμένου πάχους από 0,20 έως 0,25 m με τη μέθοδο της ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης	ΟΔΟ - 4321B	m ²	3.250,00	15,60	50.700,00	
3	NET ΟΔΟ Ν.Γ-7.5	Τσιμέντο για την ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με ψυχρή ανακύκλωση	ΥΔΡ-7107.1	ton	51,19	133,00	6.807,94	
4	NET ΟΔΟ Δ-2Α	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ-1132	m ²	5.850,00	3,40	19.890,00	79.027,94
Ομάδα Β: Ασφαλτικά								
5	NET ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	3.250,00	1,20	3.900,00	
6	NET ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	11.700,00	0,45	5.265,00	
7	NET ΟΔΟ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	561,60	79,89*	44.866,22	
8	NET ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	9.100,00	7,82*	71.162,00	125.193,22

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ = 204.221,16
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ: 18% 36.759,81
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ = 240.980,97
Απρόβλεπτα 15% 36.147,15
Σύνολο Σ1 = 277.128,12
Απολογιστικά ΑΕΚΚ 4.347,41
ΓΕ&ΟΕ Απολογιστικών ΑΕΚΚ 18% 782,53
Σύνολο Σ2 = 282.258,06
Αναθεώρηση 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ3 = 282.258,06
Φ.Π.Α. 24% 67.741,93
Γενικό Σύνολο 350.000,00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 09/10/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ :

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: